

Zbiornicze Zestawienie Kosztorysów
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU
ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ KOMERCYJNYCH
DO POTRZEB FITNESS, SPA I SIŁOWNI

L.p.	Opis	Jednostka	Obmiar	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 5x6	VAT 23%	Wartość brutto
1	3	4	5	6	7	8	9
Rozbiórki							
1.1	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Wysokość ściany 4,46m	m2	538,80				
1.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km. Dodatkowo - wycinania posadzki pod nowe ściany oraz gruz ze skucia posadzki pod wylewkę w komunikacji 03.	m3	64,66				
Ściany gr 12 cm							
2.1	Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm	m3	51,815				
2.2	Dostawa nadproża prefabrykowane YTONG YN o dł. 120 cm 15	m	16,100				
2.3	Stopnie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - SPA	m3	2,730				
Tynki							
3.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - cemento-wap w pomieszczeniach mokrych tj. 05, 06, 08, 09, 11, 12, 17, 28.	m2	984,298				
3.3	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu - imitacja betonu 4,33*3,3	m2	26,400				
3.4	Gładzie cementowe do pom mokrych na ścianach na podłożu z tynku cementowo-wapiennym w pomieszczeniach mokrych tj. 05, 06, 08, 09, 11, 12, 17, 28. Poz. 3.1.	m2	984,298				
Ścianki działowe i sufity podwieszane z płyt GK							
4.1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GK Hydro na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2	74,838				
4.2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2	43,325				
4.3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GK Hydro na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo	m2	7,950				
4.4	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo	m2	29,325				
4.5	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi- pion kanalizacyjny	m2	2,912				
Sufity podwieszane							
5.1	Okładziny stropów - pomieszczenia mokre 05, 06, 08, 09, 14, 11, 12, 17: - ruszt podwójny , metalowy z kształowników CD i UD. - płyty NIDA HYDRO	m2	78,340				
5.2	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi - ruszt podwójny , metalowy z kształowników CD i UD. - płyty GKB	m2	384,940				
5.3	Sufit rastrowy: - oczka 100x100 - profilu 50 - Ral 9006	m2	203,470				
5.4	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze skalnej wełny mineralnej	szk.	112,680				
Malowanie							
6.1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem -	m2	1 972,000				
6.2	Dwukrotne malowanie farbami ścian - farba lateksowa .	m2	127,116				
Okładziny ścian							
7.1	Okładziny ścian z mikromosaiki i małej mozaiki (płytki o wymiarach do 2,5 x 2,5 cm), fuga epoksydowa - obudowa wanny SPA, prysznic okrągły.	m2	65,800				
7.2	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm -	m2	43,850				
7.3	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2	182,250				
Posadzki							
8.1	Ułożenie izolacji z keramzytu 10 cm	m2	22,330				
8.2	Ułożenie izolacji z keramzytu pogrubienie o 1cm	m2	932,490				
8.3	Dostawa i montaż podestu wokół jacuzzi	kpl	1,000				
8.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki C16/20 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5cm	m2	209,150				
8.5	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach ; płytki o wymiarach 30x30 cm -	m2	6,970				

8.6	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej z płytek o wymiarach 20x20 cm	m2	46,510			
8.7	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach ; płytki polerowane o wymiarach 30x30 cm -	m2	140,830			
8.8	Posadzki z wykładziny typu tarket z cokolikami -np.. I.D. Inspiration 70	m2	68,110			
8.9	Posadzki z wykładziny typu tarket z cokolikami -np.Tarket typ Tapiflex Excellence 65	m2	192,000			
8.10	Posadzki z wykładziny typu tarket z cokolikami + zgrzewanie wykładzin rulonowych np. Tarket typ OMNISPORTS, Wood "Classic Oak" 83,22+5,02	m2	103,550			
8.11	Posadzki z wykładziny typu tarket z cokolikami + zgrzewanie wykładzin rulonowych np. Tarket typ OMNISPORTS, Unis "Sky blue"	m2	516,860			
9	Izolacje przeciwwilgociowe, izolacje cieplne					
9.1	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 2cm	m2	209,150			
9.2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie- powierzchnie poziome	m2	147,800			
9.3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie- powierzchnie pionowe	m2	48,247			
9.4	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m2	34,271			
9.5	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m2	14,100			
10	Stolarka i aluminiarka					
8.1	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne D1 (skrzydłowilgocioodporne).	szt	45,000			
8.2	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne -tazienkowe D2, D4	szt	30,400			
8.4	Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe niesymetryczne D3, EI60	szt	6,831			
8.8	Dostawa i montaż ścianek systemowych toalet i przebieralni 2,0*[2,3+0,8+1,9*2+1,3*2]	m2	13,580			
8.9	Montaż ścianek szklanych 7a - satynowa. System MB-45 ALUPROF OFFICE. [2,1+3,55]*3,0+[1,75+2,15]*3,3	kpl	29,820			
8.10	Montaż ścianek szklanych 7a - satynowa z drzwiami. System MB-45 ALUPROF OFFICE. 3,21*3,4	kpl	10,914			
8.11	Montaż ścianek szklanych 7b - ze szkła dekoracyjnego. System MB-45 ALUPROF OFFICE. 2,25*3,4	kpl	7,650			
8.12	Montaż ścianek szklanych 7c - o podwyższonych parametrach izolacyjnych EI 60. System MB-78 EI 60 ALUPROF OFFICE. 3,66*3,4	kpl	12,444			
9	Wyposażenie					
9.1	Dostawa i montaż materacy systemowych zabezpieczających słupy wysokość 2,0m 2,0*[5,58*5+0,73*4+0,4*2]	kpl	79,050			
9.2	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. 1,07	m	1,570			
9.3	Pochwyty na wspornikach ze stali nierdzewnej. 2,1	m	2,100			
9.4	Dostawa i montaż siedzisk przysicowych dla niepełnosprawnych 2	szt	2,000			
9.5	Dostawa i montaż pochwyków	szt	6,000			
9.10	Dostawa i montaż umywalk z konglomeratu	kpl	3,715			
9.11	Przyklejenie folii mrożonej na szybach - folia wewnętrzna 9,8*1,5	kpl	48,787			
9.12	Demontaż szklanych paneli elewacyjnych i montaż paneli aluminiowych	kpl	3,705			
9.13	Dostawa i montaż - SAUNA SUCHA PROFI	szt	1,000			
9.14	Dostawa i montaż - SANARIUM PROFI (SAUNA PAROWO/ZIOŁOWA)	szt	1,000			
9.15	Dostawa i montaż - ŁAŻNIA PAROWA MASSIV Z AROMATERAPIĄ	szt	1,000			
9.17	Dostawa i montaż - PRYSZNIC OKRĄGŁY MASSIV	szt	1,000			
9.18	Dostawa i montaż - PRYSZNIC ŚLIMAKOWY MASSIV	szt	1,000			
9.19	Dostawa i montaż - SŁONECZNA ŁĄKA KLAFS „U”	szt	2,000			
9.21	Dostawa i montaż - STUDNIA LODOWA KLAFS z rurą ze stali szlachetnej -dystrybutor lodu.	szt	1,000			
9.20	Dostawa i montaż - LEŻANKA MASSIV KLAFS pod Słoneczną Łąkę	szt	2,000			
9.23	Dostawa i montaż wanny Spa wraz z niezbędnymi instalacjami.	kpl	1,000			
10	Instalacje elektryczne.					
10.1	Oświetlenie	kpl	1,000			
10.2	Osprzęt instalacyjny	kpl	1,000			
10.3	System przyzywowy	kpl	1,000			
10.4	WLZ	kpl	1,000			
10.5	Połączenia wyrównawcze	kpl	1,000			
10.6	Pomiary	kpl	1,000			
11	Instalacje sanitarne					
11.1	Kanalizacja sanitarna	kpl	1,000			
11.2	Kanalizacja skroplin	kpl	1,000			
11.3	Instalacja wodociągowa	kpl	1,000			
11.4	Instalacja W.L. siłownia	kpl	1,000			
11.5	Instalacja c.o. siłownia	kpl	1,000			
11.6	Instalacja W.L. SPA	kpl	1,000			
11.7	Instalacja c.o. SPA	kpl	1,000			
11.8	Wentylacja Mechaniczna	kpl	1,000			
						Wartość robót brutto