

**Zbiornicze Zestawienie Kosztorysów
dla zadania**

**HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W TORUNIU
ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ KOMERCYJNYCH
DO POTRZEB FITNESS, SPA I SIŁOWNI**

l.p.	Opis	jednostka	obmiar	cena jednostkowa netto	wartość netto 5*6	VAT 23%	Wartość brutto	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1	Rozbiórki							
1.1	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Wysokość ściany 4,46m	m2	538,80					
1.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km. Dodatkowo - wycinania posadzki pod nowe ściany oraz gruz ze skucia posadzki pod wylewkę w komunikacji 03.	m3	64,66					
2	Ściany gr 12 cm							
2.1	Ścianki z bloczków YTONG o grubości 11,5 cm	m3	51,815					
2.2	Dostawa nadproża prefabrykowane YTONG YN o dł. 120 cm 15	m	16,100					
2.3	Stopnie z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - SPA	m3	2,730					
3	Tynki							
3.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - cemento-wap w pomieszczeniach mokrych tj. 05, 06, 08, 09, 11, 12, 17, 28.	m2	984,298					
3.3	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu - imitacja betonu 4,33*3,3	m2	26,400					

3.4	Gładzie cementowe do pom mokrych na ścianach na podłożu z tynku cementowo-wapiennym.w pomieszczeniach mokrych tj. 05, 06, 08, 09, 11, 12, 17, 28. Poz. 3.1.	m2	984,298				
4	Ścianki działowe i sufity podwieszane z płyt GK						
4.1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GK Hydro na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2	74,838				
4.2	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2	43,325				
4.3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GK Hydro na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo	m2	7,950				
4.4	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej konstrukcji nośnej z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo	m2	29,325				
4.5	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo- kartonowymi- pion kanalizacyjny	m2	2,912				
5	Sufity podwieszane						
5.1	Okladziny stropów - pomieszczenia mokre 05, 06, 08, 09, 14, 11, 12, 17: - ruszt podwójny , metalowy z kształtowników CD i UD. - płyty NIDA HYDRO	m2	78,340				
5.2	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowmi - ruszt podwójny , metalowy z kształtowników CD i UD. - płyty GKB	m2	384,940				
5.3	Sufit rastrowy: - oczka 100x100 - profilu 50 - RaI 9006	m2	203,470				
5.4	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami ze skalnej wełny mineralnej	szt.	112,680				
6	Malowanie						
6.1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -	m2	1 972,000				
6.2	Dwukrotne malowanie farbami ścian - farba lateksowa .	m2	127,116				
7	Okladziny ścian						
7.1	Okladziny ścian z mikromozajki i małej mozaiki (płytki o wymiarach do 2,5 x 2,5 cm), fuga epoksydowa - obudowa wanny SPA, prysznic okrągłe.	m2	65,800				

7.2	Oktadziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm -	m2	43,850					
7.3	Oktadziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2	182,250					
8	Posadzki							
8.1	Ułożenie izolacji z keramzytu 10 cm	m2	22,330					
8.2	Ułożenie izolacji z keramzytu pogrubienie o 1cm	m2	932,490					
8.3	Dostawa i montaż podestu wokół jacuzzi	kpl	1,000					
8.4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki C16/20 wykonywane przy użyciu "Miksokreta" o gr. 5cm	m2	209,150					
8.5	Oktadziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach ; płytki o wymiarach 30x30 cm -	m2	6,970					
8.6	Oktadziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie cienkowarstwowej z płytek o wymiarach 20x20 cm	m2	46,510					
8.7	Oktadziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach ; płytki polerowane o wymiarach 30x30 cm -	m2	140,830					
8.8	Posadzki z wykładziny typu tarket z cokolikami -np.. I.D. Inspiration 70	m2	68,110					
8.9	Posadzki z wykładziny typu tarket z cokolikami -np.Tarket typ Tapiflex Excellence 65	m2	192,000					
8.10	Posadzki z wykładziny typu tarket z cokolikami + zgrzewanie wykładzin rulono-wych np. Tarkett typ OMNISPORTS, Wood "Classic Oak" 83,22+5,02	m2	103,550					
8.11	Posadzki z wykładziny typu tarket z cokolikami + zgrzewanie wykładzin rulono-wych np. Tarkett typ OMNISPORTS, Unis "Sky blue"	m2	516,860					
9	Izolacje przeciwwilgociowe, izolacje cieplne							
9.1	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 2cm	m2	209,150					
9.2	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie- powierzchnie poziome	m2	147,800					
9.3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną folią w płynie- powierzchnie pionowe	m2	48,247					
9.4	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m2	34,271					
9.5	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m2	14,100					

10		Stalarka i aluminiarka					
10.1	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne D1 (skrzydłowilgocioodporne).	szk	45,000				
10.2	Drzwi wewnętrzne drewniane pełne łazienkowe D2, D4	szk	30,400				
10.3	Drzwi wewnętrzne stalowe, dwuskrzydłowe niesymetryczne D3, EI60	szk	6,831				
10.4	Dostawa i montaż ścianek systemowych toalet i przebieralni 2,0*[2,3+0,8+1,9*2+1,3*2]	m2	13,580				
10.5	Montaż ścianek szklanych 7a - satynowa. System MB-45 ALUPROF OFFICE. [2,1+3,55]*3,0+[1,75+2,15]*3,3	kpl	29,820				
10.6	Montaż ścianek szklanych 7a - satynowa z drzwiami. System MB-45 ALUPROF OFFICE. 3,21*3,4	kpl	10,914				
10.7	Montaż ścianek szklanych 7b - ze szkła dekoracyjnego, System MB-45 ALUPROF OFFICE. 2,25*3,4	kpl	7,650				
10.8	Montaż ścianek szklanych 7c - o podwyższonych parametrach izolacyjnych EI 60. System MB-78 EI 60 ALUPROF OFFICE. 3,66*3,4	kpl	12,444				
11		Wyposażenie					
11.1	Dostawa i montaż materacy systemowych zabezpieczających stopy wysokość 2,0m 2,0*[5,58*5+0,73*4+0,4*2]	kpl	79,050				
11.2	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. 1,07	m	1,570				
11.3	Pochwyty na wspornikach ze stali nierdzewnej. 2,1	m	2,100				
11.4	Dostawa i montaż siedzisk prysznicowych dla niepełnosprawnych 2	szk	2,000				
11.5	Dostawa i montaż pochwyków	szk	6,000				
11.6	Dostawa i montaż umywalek z konglomeratu	kpl	3,715				
11.7	Przyklejenie folii mrożonej na szybach - folia wewnętrzna 9,8*1,5	kpl	48,787				
11.8	Demontaż szklanych paneli elewacyjnych i montaż paneli aluminiowych	kpl	3,705				
11.9	Dostawa i montaż - SAUNA SUCHA PROFI	szk	1,000				
11.10	Dostawa i montaż - SANARIUM PROFI (SAUNA PAROWO/ZIŁOWA)	szk	1,000				
11.11	Dostawa i montaż - ŁAŻNIA PAROWA MASSIV Z AROMATERAPIĄ	szk	1,000				
11.12	Dostawa i montaż - PRYSZNIC OKRĄGŁY MASSIV	szk	1,000				

11.13	Dostawa i montaż - PRYSZNIC ŚLIMAKOWY MASSIV	szt	1,000				
11.14	Dostawa i montaż - SŁONECZNA ŁĄKA KLAFS „U”	szt	2,000				
11.15	Dostawa i montaż - STUDNIA LODOWA KLAFS z rurą ze stali szlachetnej -dystrybutor lodu.	szt	1,000				
11.16	Dostawa i montaż - LEŻANKA MASSIV KLAFS pod Słoneczną Łąkę	szt	2,000				
11.17	Dostawa i montaż wanny Spa wraz z niezbędnymi instalacjami.	kpl	1,000				
12	Instalacje elektryczne.						
12.1	Oświetlenie	kpl	1,000				
12.2	Osprzęt instalacyjny	kpl	1,000				
12.3	System przyzywowy	kpl	1,000				
12.4	WLZ	kpl	1,000				
12.5	Połączenia wyrównawcze	kpl	1,000				
12.6	Pomiary	kpl	1,000				
13	Instalacje sanitarne						
13.1	Kanalizacja sanitarna	kpl	1,000				
13.2	Kanalizacja skropplin	kpl	1,000				
13.3	Instalacja wodociągowa	kpl	1,000				
13.4	Instalacja W.L. siłownia	kpl	1,000				
13.5	Instalacja c.o. siłownia	kpl	1,000				
13.6	Instalacja W.L. SPA	kpl	1,000				
13.7	Instalacja c.o. SPA	kpl	1,000				
13.8	Wentylacja Mechaniczna	kpl	1,000				
							Wartość robót brutto